제327회 정례회 교 통 위 원 회

# 주 요 업 무 보 고

2024. 11.




## I 일반현황

## □ 설립근거 및 목적

| 근 거 | <ul> <li>지방공기업법 제54조(다른 법인에 대한 출자)</li> <li>서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조(사업의 범위)</li> <li>지티엑스에이운영(주) 설립('23.10.25.)</li> </ul> |
|-----|---|
| 목 적 | · 여객운송 및 운임의 징수, 관리 · 전동차량의 정비 및 열차의 운행관리 · 철도시설물 유지보수 및 관리, 감독   |

### **□ 조직 및 인력** ('24. 9. 30. 기준)

| 조 직 | •사장·1위원회, 1본부, 3실, 4처, 9팀, 2사업소, 3주재소 |
|-----|---------------------------------------|
| 인 력 | ·(현 원) 372명(정원 383명)                  |




#### ○ 직급별 정원

| 계    | 임원 | 1급 | 2급  | 3급  | 4~6급 |
|------|----|----|-----|-----|------|
| 383명 | 3명 | 7명 | 15명 | 32명 | 326명 |

## □ 2024년도 예산내역

(단위: 백만원)

| 수 입 |          |        |    | 지      | 출      |
|-----|----------|--------|----|--------|--------|
|     | 구분       | 금 액    | 구분 |        | 금 액    |
|     | 계        | 85,839 |    | 계      | 85,839 |
|     | 영업수익     | 71,186 |    | 영업비용   | 67,624 |
|     | 영업외수익    | 38     |    | 영업외비용  | 0      |
| 7   | 자본금 증자 등 | 14,615 |    | 자본예산 등 | 18,215 |



## □ 재무현황(상반기)

(단위 : 백만원)

| 새 부 상 태            |        |        |        | 존 익                   | 계 산 서 |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|
| 구분                 | 자산     | 부채     | 자본     | 구분                    | 당기손익  | 총수익    | 총비용    |
| <b>'24.6월</b> (A)  | 36,947 | 18,408 | 18,539 | <b>'24년</b><br>상반기(A) | 4,871 | 18,019 | 13,148 |
| <b>'23.12월</b> (B) | 2,692  | 123    | 2,569  | <b>'23년</b><br>상반기(B) | _     | _      | _      |
| <b>증감</b><br>(A-B) | 34,255 | 18,285 | 15,970 | <b>증감</b><br>(A-B)    | 4,871 | 18,019 | 13,148 |

## Ⅱ 2024년 경영전략

## □ 비전 및 경영전략

| 비전           | 행복한 주민, 튼튼한 광역급행철도                                     |                                       |                   |   |  |  |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|--|--|
| 핵심가치         | 안전우선   | 지속경영                                  | 고객만족              | 성과개선  |  |  |
|              | 장애·사고<br>ZERO화   | 경영리스크<br>ZERO화                        | 불편·불안<br>ZERO화    | 현장기술력<br>확보                                   |  |  |
| 경영목표<br>전략과제 | <ul><li>현장위주의 안전관리 강화</li><li>과학적 안전관리시스템 구축</li></ul> | ● 사기 중심의 업무프로세스 정립<br>● 수익중심의 재무건전 실현 | • 아용주민 불편·불만 요안개선 | <ul><li>현장중심경영 추진</li><li>상생협력 노사관계</li></ul> |  |  |

## □ 핵심 성과지표

| 전략목표                      | 성과지표       | 장기목표 | 목표값  | <b>'24년 실적</b><br>(9월 말 기준) |
|---------------------------|------------|------|------|-----------------------------|
| 철도사고·재난(건<br><b>장애·사고</b> |            | 0    | 0    | 0건                          |
| ZERO화                     | 운행장애(건)    | 0    | 0    | 1건*                         |
| 경영 리스크<br>ZERO화           | 성과평가(등급)   | А    | А    | '24년 말 예정                   |
| 불편 · 불만<br>ZERO화          | 고객만족도(점)   | 100  | 80.0 | '24년 말 예정                   |
| 현장기술력<br>확보               | 그 성문교육(시간) |      | 5.0  | 5.0                         |

<sup>\* &#</sup>x27;24.8.1. 차량 출입문 닫힘 고장(차량 전수점검 및 조치 완료)

## Ⅲ GTX-A노선 운영개요

#### ① GTX-A노선 개요

#### ㅇ 사업구간

- 시점 : 운정중앙역(경기도 파주시)

- 종점 : 동탄역(경기도 화성시)

ㅇ 연장 : 총 80.0km

ㅇ 시설: 정거장 10개소, 차량기지 1개소

o 차량편성: 8량 6편성(1단계) / 8량 14편성(2단계)

#### ② 관리운영계약 개요



| 구 분  | 내 용   | 계약구조   |
|------|---|--|
| 계약명  | 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업<br>관리운영계약  | 국토교통부  |
| 계약기간 | 운영개시일로부터 30년<br>(2단계 개통이후)<br>3조 4,720억원  | ↑ 실시협약<br>사업시행자(SG레일)<br>↑ 관리운영계약                              |
| 계약금액 | (2015.12.31. 불변가)   | 서울교통공사   |
| 주요업무 | <ul><li>여객운송 및 운임의 징수, 관리</li><li>전동차량의 정비 및 열차의 운행관리</li><li>철도시설물 유지보수 및 관리</li></ul> | <ul><li>↑ 재위수탁계약</li><li>지티엑스에이운영(주)</li><li>(관리운영자)</li></ul> |

#### ③ 단계별 개통계획

| 그ㅂ   | 1 드투게     | 2단계            | 3단계       | 4단계        | 5단계    |
|------|-----------|----------------|-----------|------------|--------|
| 丁 正  | 구 분 1단계   |                | (삼성역 무정차) | (2호선 환승연계) | (완전개통) |
| 개통구간 | 수서-동탄     | 수서-동탄<br>운정-서울 | 운정-동탄     | 운정-동탄      | 운정-동탄  |
| 개통시기 | '24.3.30. | '24.12.28.     | '26년 중    | 27년 중      | 28년 중  |
| 연 장  | 32.7km    | 70km           | 80km      | 80km       | 80km   |
| 정거장  | 4역사       | 9역사            | 9역사       | 10역사       | 10역사   |
| 편성수  | 6편성       | 20편성           | 20편성      | 20편성       | 20편성   |

## Ⅳ 주요 보고사항


## 1 GTX-A노선 1단계(수서~동탄) 개통(3.30.)

### □ 운영실적

- ① GTX-A노선 1단계 운영실적('24.3.30. ~ 9.30.)
- o 열차운행 현황 : 총 19.032회, 운행거리 622.347km(정시운행률 97.5%)

| 구 분  | 합 계        | 4월         | 5월         | 6월        | 7월         | 8월         | 9월         | 비고        |
|------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 운행횟수 | 19,032회    | 3,120회     | 3,224회     | 3,120회    | 3,224회     | 3,224회     | 3,120회     | 일 104회    |
| 운행거리 | 622,347 Km | 102,024 Km | 105,425 Km | 102,024Km | 105,425 Km | 105,425 Km | 102,024 Km | 편도 32.7Km |

- o 일 평균 이용 승객현황(9월): 10,853명(예측수요(평일 21,523명) 대비 50.4% 수준)
  - GTX-A 1단계 수송현황('24.3.30. ~ 9.30.)




※ 구성역 개통('24.6.29.) 이후 이용 승객 44.5% 증가

#### ① 위험요소 발굴·조치

- o 구성역·동탄검수고 개통에 따른 변경 위험도 평가 실시('24.6.19.)
  - 구성역 : 승강장 안전문 취급표지 부착 등 8건 조치
  - 동탄검수고 : 검수선 내 소화기, 공기마스크 비치 등 7건 조치
- o 사업장 내 취약개소 선정 및 관리방안 수립('24.5.~ 9.)
  - 추락, 감전, 부딪힘 등 산업재해 발생 가능 개소 선정 및 안전관리대책 수립
    - •역사 물탱크실 안전난간 설치 등 13건 조치 요청(시공사)
    - •취약 개소 관리카드 작성, 순회점검 기준 수립 및 안전교육 시행
- o 작업환경 측정 예비 조사('24.10.~)
  - 사업장 내 화학적 인자(화학물질), 물질안전 보건자료(MSDS) 등 현황 파악
    - · 측정결과 기준치 초과 시 별도 대책 수립 예정



< 위험도평가 실시 >



< 취약개소 점검 >



< MSDS 현황 >

#### ② 중대재해예방 안전점검 및 교육

- ㅇ 협력사 안전보건협의체 회의(월 1회) 및 합동점검('24.9.)
  - GTX-A 협력사 안전보건 협의체 회의 → 안전보건관리계획 공유 및 협력
  - 직원 건강, 작업장 환경, 안전보호구 지급 현황, 작업장 관리 상태 점검 등
    - 안전보건 및 안전관리체계 점검 개요

| 구 분           | 주 기                  | 점검자               |
|---------------|----------------------|-------------------|
| <br>안전보건점검    | (수시) 주 1회 / (합동) 분기별 | GTX-A운영 부서장 및 협력사 |
| <br>안전관리체계 점검 | 연간                   | GTX-A운영 관리부서장     |

- ㅇ 2024년 합동 안전지도점검(월, 분기)
  - 점검자 : GTX-A운영 안전감사실·부서별·협력업체 등 합동점검
  - 특별피난계단 안내 표지류 추가 부착 등 36건 개선사항 발굴·조치
- o 안전보건 관리책임자 및 관리감독자 직무교육 시행('24.5.~ 8.)
  - 본부장 등 안전보건 책임자 및 관리감독자 교육(15명 / 한국안전교육기술원 등)
  - 위험성 평가, 표준안전 작업방법 및 지도 등 직무 교육내용 직원 전파
- o 경영진 구성역, 수서역 현장점검('24.10.16. ~ 17.)
  - 점검자 : CEO, 안전감사실장, 기술사업소장, 역무사업소장 등 간부급 4명
  - 연계교통 접근성, 승강설비·PSD 등 이용자 편의 설비 운영 현황
  - 특별피난계단 등 안전설비 공사 현황 점검 등
    - → 수서역 내 응급구조함 추가설치 등 이용자 안전시설 개선사항 발굴・조치



\_\_\_\_\_ < 응급구조함 추가 설치 >



< 구성역 현장점검 >



< 안전보건협의체 회의 >

#### ③ 비상 대응 역량 강화

- ㅇ 외부 기관 등 합동훈련을 통한 비상 대응 역량 강화('24.6.~)
  - 비상 대응 능력 확보 및 외부 기관 협력·대응체계 확립

| 구 분  | 구성역 합동훈련<br>(6.24.)  | 메타버스(증강현실)<br>비상훈련(7.17.) | 구로관제센터<br>합동훈련(9.24.) |
|------|--|---------------------------|-----------------------|
| 참여기관 | GTX-A운영, 코레일,<br>SR(주), 코레일네트웍스  | GTX-A운영, SR(주)            | GTX-A운영, 코레일          |
|      | 역사 화재 합동훈련   | 메타버스 활용<br>화재 합동훈련        | 구로관제센터 기능<br>마비 상황 대응 |
| 내 용  | No. of the latest of the lates |                           |                       |

## 불편 · 불안 Zero화

#### ① 고객 안심 환경 조성

3

- o 불법촬영 카메라 합동점검(매일 영업 전, 월별, 분기별 합동점검)
  - GTX-A노선 관내 구청(분기별). 철도사법경찰대 합동(월별)
  - 영업 전 역무원 불법촬영 카메라 수시 점검(매일)
  - 불법촬영 안심거울 설치 : 수서역, 성남역 등 총 9개소
- o 비상 상황 대비 응급 산소마스크 비치('24.8.28.)
  - 화재 발생 대비 대합실, 특별피난 계단 등 유독가스 보호 산소마스크 배치
    - 수서역 60개, 성남역 80개, 구성역 70개
- o 다중운집·인파사고 대비 합동훈련('24.9.26.)
  - GTX-A운영(주), SR(주) 합동 다중운집 · 인파사고 합동훈련(수서역)







< 불법촬영 카메라 합동 점검 > < 응급 산소마스크 배치 > < 다중인파사고 합동훈련 >

- o 역직원 안전보호장비 구매·지급 계획('24.9.26.)
  - 전자호루라기, 방검장갑, 방검복, 전자호루라기, 신분증형태 녹음기 등 역직원
     안전보호장비 지급 계획 수립('25년 초 지급 예정)
    - · 역당 3개(2인 1조 출동 2개 + 예비 1개), 방검복·방검장갑 역당 2개

| 방검장갑(16개)    | 방검복(16개) | 전자식 호루라기(24개)                           | 녹음기 <sup>(신분증 형태)</sup> (24개) |
|--------------|----------|---|-------------------------------|
| <u>G-Tek</u> |          | 5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | buzzlight                     |

#### ② 고객 이용환경 및 서비스 개선

- ㅇ 고객 이용 안내사인물 개선('24.5.~ 9.)
  - 에스컬레이터 안전수칙, 비상정지버튼 위치 안내, 방향안내표지 등 727건 개선
  - 수서역 등 특별피난계단 관련 안내표지류 시인성 강화 조치








< 에스컬레이터 안전 수칙 >

< 특별피난계단 개선 전·후(수서역) >

- o 안전사고 예방 안내방송 음원 제작 및 송출('24.9.11.~)
  - 역사 안전사고 예방 및 에티켓, 질서 유지 등 11개 항목 음원 제작
  - 시간대별(07시~22시) 안내방송 음원 송출(에스컬레이터 탑승 안내 등)
- o 역사별 E/S CCTV 사각지대 현황 조사('24.9. ~ 10.)
  - 전도사고 등 승객안전사고 예방을 위해 전 역사 CCTV 사각지대 현황 조사
  - (조사결과) CCTV 설치위치 문제 등으로 사각지대 15개소 발굴
  - 향후 국가철도공단 및 시공사 합동점검 후 추가설치 등 개선 예정('24년 내)









< CCTV 시각지대 현황 조사 >

- o GTX-A 안전사고 예방 의인 포상('24.10.24.)
  - 대상자 : 70대 남성 E/S 전도사고 발생(9.26.) 시 비상정지버튼 취급 및 신고 시민
  - 포상내용 : 의인 감사장・포상금 및 꽃다발 증정 등
- o 고객민원 DATA 분석 기반 고객불편 선제대응
  - 개통 후 민원 중 승차권/운임(29.7%) > 노선/시간(16.1%) > 시설물(4.3%) 순
  - 홈페이지(모바일 포함) 메인화면 내 운임제도 안내 등 조치
  - 주요 민원 전사 공유 및 향후 주요 민원 감축 세부계획 수립

#### ③ 직원 역량강화를 위한 직무교육

#### ㅇ 2단계 개통 대비 신규자 교육('24.9. ~ 10.)

- '24년 하반기 신규임용자 교육(역무 및 기술분야 직원 48명)
- 영업 및 서비스교육, 타기관 견학 및 AFC 실습 등 교육 시행

| 구 분  | 기 간                  | 내 용                           | 장 소                |
|------|----------------------|-------------------------------|--------------------|
| 이론교육 | 1주<br>(9.30.~10.4.)  | · 집합교육<br>- 영업 및 서비스, 시설관리 등  | 운정차량기지             |
| 실무교육 | 2주<br>(10.7.~10.18.) | · 현장실습<br>- 타기관 견학 및 AFC 실습 등 | 1단계 구간,<br>김포공항역 등 |

#### ㅇ 역 직원 직무역량 강화('24.5.~ 9.)

- 풍수해, 화재예방 및 물질안전보건자료 관리 등 고객안전 강화 직무교육

| 교육명                     | 교육기간      | 교육내용  | 비고  |
|-------------------------|-----------|---|---|
| 풍수해 대비<br>배수펌프 교육       | '24.5.9.  | · 배수펌프 취급요령 및 실습                                |   |
| 소방설비 교육                 | '24.8.6.  | · 소화기, 소화전, 공기호흡기 실습<br>(용인 119 안전센터 지원)        | WANT OF THE PARTY |
| 물질안전보건자료<br>(MSDS) 관리 등 | '24.9.11. | · MSDS(물질안전보건자료) 관리실태 점검<br>· 화재요인 제거 및 환경정화 활동 |   |

#### ④ GTX-A운영(주) 캐릭터 개발

#### o GTX-A노선의 대외 이미지 정립 및 인지도 제고를 위한 캐릭터 개발

- 캐릭터 개발을 통해 직관적 회사 인식 및 적극적인 홍보업무 활용
- 개발기간 : '24.8.14 ~ 11.30.(3개월간)
- 향후 캐릭터 개발 완료 후 회사 소개 동영상 제작, 기념품 등 활용

## 대내 · 외 협력 추진

#### ① 업무협약 및 교류

- o GTX-A운영(주) SR(주) 재난안전 업무협약 체결('24.6.19.)
  - (목적) GTX-A선(수서~동탄 구간) 상호협력 및 체계적인 재난안전관리 수행
  - (주요내용) 재난대비 합동점검. 훈련 및 홍보 활동 전개 협업 등
- ㅇ 철도실무협력회의 개최(반기)
- (협력기관) GTX-A운영, 코레일, 국가철도공단, SR, 서해철도, 이레일
- (주요내용) 합동훈련 시행을 위한 열차운행 협의 체계화 및 협의과정 실무협의
- ㅇ 대심도 철도환경 및 화재안전 기술 세미나 개최('24.9.5.)
  - (주관 및 장소) GTX-A운영(주), 한국철도기술연구원 / 양재동 L타워
  - **(주요내용)** 대심도 공기질 및 화재안전 등 안전시스템 토의



<재난안전 업무협약 >





< 철도실무협력회의 > < 대심도 환경·기술 세미나 >

#### 2단계(운정~서울역) 구간 내 지자체 협력 회의 (2)


- o 고양시 GTX-A운영 협력 회의('24.10.2.)
  - (참석자) 고양시장 및 관계자, GTX-A운영(주) 사장 등
  - (혐의내용) GTX-A노선 개통 예정에 따른 협조 요청사항 논의
    - · GTX-A 연계교통망(버스, 택시 등) 구축 및 시니어도우미 채용 협조
    - · 비상시 신속대응을 위한 소방서 · 보건소 · 경찰서간 협력체계 구축 등
  - 향후 파주시 등 지자체 협력 회의 지속 추진

## GTX-A노선 2단계(운정~서울역) 개통 준비

### □ 추진방향

5

ㅇ 2단계(운정중앙~서울역 구간) 개통 예정('24.12.28.)에 따른 사전 준비 철저



- o 2단계(운정~서울역 구간) 운영계획
  - **(열차운영)** 총 14편성 : 운영 10, 예비 4편성 / 총 282회 : 편도기준 141회(21분 30초)
  - (운행거리) 32.4km, 5개역(운정중앙/킨텍스/대곡/연신내/서울역)



- **(운행시격)** 6~10분(첨두 6분 / 준첨두 8분 / 비첨두 10분)

## □ 추진현황 및 계획

o 2단계 운영 준비 수행 일정 : '24.4. ~ 12.(9개월 간)



철도종합시험운행(현재 시설물검증 시행 中)

| 구 분      | 기 간                     | 일 수 | 비고        |
|----------|-------------------------|-----|-----------|
| 사전협의     | '24. 6.24(월)            | 1일  | 완 료       |
| <br>사전점검 | '24. 8.28(仝) ~ 9. 2(仝)  | 6일  | 완 료       |
| 시설물검증    | '24.10.13(일) ~ 11.11(목) | 30일 | 주말·공휴일 포함 |
| 영업시운전    | '24.11.15(금) ~ 12.14(화) | 30일 | 주말·공휴일 포함 |

#### ① 2단계 투입인력 교육훈련 실시

- ㅇ 2단계 승무분야 교육 시행('24.7. ~ 10.)
  - (제작사 교육) 차량설비, 기본사항 및 고장조치 매뉴얼 기반의 교육 진행
  - (이론 및 실승) 운전취급법 및 비상시 조치 등 실무수습 교육 및 현차 실승
- o (유지보수인력 현장 훈련) 충분한 실습으로 안정적 운영 능력 확보('24.9.~)
  - 유지보수 역량 강화를 위해 한국철도공사, 시공사, 제작사 등 실습장 활용
    - · 선로전환기, 통신설비, PSD 취급 교육 등







< 실승 교육 >

< 선로전환기 교육(철도공사) > < PSD 취급 교육(제작사) >

#### ② 차량분야 개통준비

- o 2단계 개통 전 차량 검수 설비 인수('24.10.23. ~ 11.15.)
  - 전동차 인수검사 및 예비품, 준공도서 등 차량분야 설비 인수

| 항목                       | 기 간                 | 내 용                           |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 전동차 검수설비<br>인수 검사        | '24.10.10.~         | · 검수설비(209대) 검수 및 미반영사항 조치 요청 |
| 전동차 유지보수<br>인력 교육        | '24.10.29.~         | · 시설물 장비, 전동차·차상신호장치 제작사 교육   |
| 에비품, 소모품,<br>공구, 준공도서 인수 | ~'24.10.22.         | · 예비품 27종 및 소모품 15종 등 인수      |
| 전동차 인수검사                 | '24.11.2.~15.       | · 2단계 전동차 14개 편성              |
| 개통 전 대청소                 | '24.11.12. ~ 12.16. | · 2단계 전동차 대청소 시행              |

- ㅇ 유지보수 인력 교육('24.10.29. ~ )
  - 교육내용 : 운정차량기지 검수설비 및 장비, 전동차 유지보수

| 항 목  | 시설물 장비교육            | 전동차 제작사교육 | 차상신호장치 제작사교육 |
|------|---------------------|-----------|--------------|
| 소요일수 | 3일                  | 10일(2회)   | 3일(1회)       |
| 추진일정 | 2024. 10. 29. ~ 31. | 유지보수 계약7  | 자와 협의 후 시행   |

#### ③ 2단계 구간(운정~서울) 합동점검(GTX-A운영, 시행사, 시공사)

- ㅇ 사전점검('24. 8. 28. ~ 9. 2. / 6일간)
  - 체크리스트를 통한 10개 분야 231개 항목 점검 완료
  - → 배수로 덮개 설치 등 329건 조치 완료, 경미사항 37건 조치 중(영업시운전 전 완료 예정)
- ㅇ 차량투입 전 합동점검('24.9.30. ~ 10.8. / 5일간)
  - 목적시설물(노반, 궤도, 건축, 전기, 신호, 통신, PSD)의 차량투입 적합유무 확인
  - → 건축한계, 전차선 간섭 개선 등 총 3건 개선 완료







< 건축한계 측정 >

< 현장점검 >

< 종합상황실 점검 >

#### ④ 2단계 시설물 검증 시험

- o 2단계 개통 전 운행 적합성 검증 시행('24.10.13. ~ 11.11.)
  - 점검 시험 및 내용 : 7개 분야 40개 항목 106개 세부항목 점검

| 구 분         | 기 간                   | 주요내용   |
|-------------|-----------------------|--|
| 시설물<br>검증시험 | '24.10.13<br>~ 11.11. | · 증속 및 선로 최고속도 주행시험<br>· 신호기능시험, 전력품질시험 등<br>· 철도시설물 - 차량 간 인터페이스 및 운행적합성 검증 등 |

#### ⑤ 2단계(운정~서울역 구간) 경영진 현장점검(총 3회)

- o 경영진 2단계 시설 현장점검('24.8.9. / 9.12. / 10.10.)
  - (참석자) CEO, 상임감사위원, 본부장 등 간부급 11명
  - (점검사항) 차량기지, 2단계 시운전차량 첨승, 종합관제실, 서울역 현장점검 등







< 2단계 시운전차량 첨승 >

< 비상방수문 점검 >

< 서울역 현장점검 >

## ⑥ 영업시운전

- ㅇ 영업시운전:11.15. ~ 12.14. / 30일간
  - 실제 영업상태를 가정 운행 → 종사자 업무 숙달 및 점검



- 시운전 단계별 철도차량 투입계획(예정)

| 구분      | 기 간                      | 운행시간             | 운행시격        | 운행횟수 | 차량편성 | 비고 |
|---------|--------------------------|------------------|-------------|------|------|----|
| <br>1단계 | 11.15~19.(일)<br>(5일간)    | 09:00 ~<br>18:00 |             | 52회  | 3편성  |    |
| 2단계     | 11.20~24.(월)<br>(5일간)    | 08:00 ~<br>20:00 | 첨두<br>평균 8분 | 108회 | 5편성  |    |
| 3단계     | 11.20~12.4.(월)<br>(10일간) | 05:30~<br>25:00  |             | 228회 | 7편선  |    |
| 4단계     | 12.5.~ 14.(수)<br>(10일간)  | 05:30~<br>25:00  | 첨두<br>평균 6분 | 282회 | 10편성 |    |

ㅇ 비상대응훈련 : 총 5회(개통 전 4회, 개통 후 1회)

|      |                       | 개 통 전     |                           |              | 개통 후                  |
|------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 구 분  | 철도차량 복구               | 구원연결      | 터널내 화재                    | 역사 내<br>열차테러 | 불시훈련<br>(열차탈선)        |
| 훈련기간 | 11월 1~2주차             | 11월 1~2주차 | 11월 3~4주차                 | 11월 3~4주차    | 12월 3~4주차             |
| 훈련위치 | 운정차량기지                | 운정차량기지    | 구난선                       | 운정중앙역        | 운정차량기지                |
| 기 타  | GTX-A운영 주관<br>현대로템 참여 | GTX ↔ GTX | 군, 경, 지자체,<br>연계역사 운영기관 등 |              | GTX-A운영 주관<br>현대로템 참여 |

#### ㅇ 국민참여 시설물 사전 안전점검 : 총 2회 실시(개통 전)

| 구 분    | 시설물 이용자 점검                    |
|--------|-------------------------------|
| 시행주체   | · 철도운영자(지티엑스에이운영(주))          |
| 점검자    | · 철도운영자, 장애인 단체 등 교통약자        |
| 점검기간   | · 1회차 : 지자체, 철도관련기관(국토교통부 포함) |
| (총 2회) | · 2회차 : 교통약자 및 일반이용자          |
| 점검시기   | · 개통 10일 전까지                  |